

Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad – dokončení



Lokalita

Letohrad

Investor

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.**

Termín realizace

10/2013 – 12/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

“ Intenzifikace čistírny navýšila její
kapacitu na 15 450 EO. ”

www.vces.cz



Shared **innovation**

Intenzifikace ČOV podstatně zvyšuje její kapacitu s cílem zajistit budoucí rozvoj města a aglomerace. Napojení dalších městských částí Kunčice a Orlice umožní celkově zlepšit životní prostředí a zvýšit kvalitu vody v recipientu Tichá Orlice. Kapacita čistírny odpadních vod se intenzifikací zvýšila z původních 4 553 na 15 450 EO a její výkon je nově 74 l/s. Použití systému ASR zajistilo navýšení kapacity bez nároku na nárůst obsluhy. Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu čistírny odpadních vod. Díky vhodně zvoleným postupům nebylo nutné z důvodu montáže nové technologie a přepojování jednotlivých částí přerušovat její provoz. Součástí projektu byla také dostavba téměř 3 700 m nové kanalizace...

V číslech

