Skupinový projekt Kutnohorsko – Čáslavsko



Lokalita

Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou, Sázava

Investor

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Termín realizace

09/2011 – 12/2013

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Stavební akce byla členěna do 5 dílčích projektů. Proběhly intenzifikace ČOV v Kutné Hoře s kapacitou 36 000 EO a ČOV v Čáslavi s kapacitou

15 000 EO, dále byla dobudována kanalizace ve městech Kutná hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Celkem bylo položeno 11 791 m gravitačních stok a 2 663 m tlakového potrubí, a to včetně rekonstrukce 3 odlehčovacích komor. Upraveno bylo 24 600 m2 asfaltových povrchů, 2 042 m2 dlažeb, 451 m2 silničních panelů a 1 276 m2 zatravněných ploch. Provedeny byly přeložky vodovodu v délce 298 m, zajištění sítí plynovodu, kabelů NN, sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení. Na ČOV Kutná Hora bylo realizováno zkapacitnění dvou biologických linek, úpravy kalového a plynového hospodá...

V číslech

5	2	14 454
dílčích projektů	**ČOV**	**m kanalizačních stok**