Zimní stadion v Jičíně



Lokalita
Jičín

Investor
Město Jičín

Termín realizace
08/2010 – 11/2011

Typ výstavby
Volný čas

Rozsah služeb
Výstavba

“ Multifunkční zařízení pro sportovní a kulturní akce, určené zejména sportovním oddílům a široké veřejnosti. ”

Rekonstrukce stávajícího stadionu spočívala v zastřešení ledové plochy, provedení nové chladící desky včetně rozvodů a úprav objektu technologie, demolici stávajícího a výstavby nového objektu šaten a restaurace. Součástí je i nová prefa tribuna s vestavěnými šatnami o kapacitě 500 míst k sezení a 136 na stání. Před areálem je vybudováno nové parkoviště s 50 parkovacími místy. Zastřešení je řešeno dřevěnou střechou o půdorysných rozměrech cca 73 × 43 m připomínající tvarem obrácenou loď. Nosné prvky tvoří ohýbané lepené dřevěné vazníky osazené na velkoprůměrových pilotách se železobetonovými patkami. Střecha je dvouplášťová větraná konstrukce s krytinou z titanzinku. Okolo nové ledové plochy jsou ins...

V číslech

636

kapacita diváků